

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ประเภท โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ กข. 11/2567
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.	52,101.86	
2	งานผนังกันดิน	67,471.41	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	119,573.27	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายเสกข ยอดทัฬห)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายวีระ ยอดเสาร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ)

 กรรมการ
 (นายทองศักดิ์ คินดี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประเภท โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 แบบเลขที่ กข 11 /2567
 ปริมาณงาน 1ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 - 0.50 เมตร ยาวข้างละ 75.00 เมตร
 พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 61.3 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				-			-
	1.1 งานพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	19.68	234.86	4,622.04	1.3642	320.40	6,305.39
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.06	719.63	2,202.06	1.3642	981.72	3,004.05
2	งานผิวทาง				-			-
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15	ตร.ม.	61.30	378.11	23,178.14	1.3642	515.82	31,619.62
	2.2 รอยต่อเพื่อการหดตัว	ม.	150.00	54.60	8,190.00	1.3642	74.49	11,172.80
					-			-
					38,192.24		TOTAL	52,101.86
	(ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)						คิดเป็นเงินงบประมาณ	52,101.86

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 52,101.69
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเสกม ยอดทัพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระ ยอดเสาร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายทองศักดิ์ คีนดี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง


ประเภท โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ กข. 11/2567
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร - งานผนังกันดิน	51,540.30	1.3091	67,471.41	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
				67,471.41	

ขนาดความยาว จำนวน 150.00 ม. เฉลี่ย 449.81 บาท/ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายเสกน ยอดทัพ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายวีระ ยอดเสาร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายทองศักดิ์ คีนดี)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผนังกันดินไหล								
	เสาเข็มตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 1.00 เมตร	60.00	ท่อน	151.30	9,078.00	36.00	2,160.00	11,238.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จ	50.00	แผ่น	280.00	14,000.00	76.23	3,811.50	17,811.50	
	ท่อ PVC 2 1/2" ชั้น 13.5	40.00	ท่อน	431.78	17,271.20	100.00	4,000.00	21,271.20	
	กาวทาท่อ PVC	1.00	กระป๋อง	300.00	300.00	-	-	300.00	
	ต่อตรง pvc 2 1/2"	40.00	อัน	22.99	919.60			919.60	
	รวมงานผนังกันดิน ยาว150 ม.							51,540.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเสกน ยอดทัฬห)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวีระ ยอดเสาร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายทองศักดิ์ คินดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ