

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยขวัญทิ หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

แบบเลขที่


ประมาณราคาโดย นายเสกน ยอดทัพ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1.	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	880.00	3.50	3,080.00	1.3624	4.77	4,196.19
	1.2 งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.60	95.09	1,673.57	1.3624	129.54	2,280.08
2.	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	719.02	31,636.88	1.3624	979.59	43,102.08
3.	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	880.00	365.95	322,036.00	1.3624	498.57	438,741.85
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	29.32	74.65	2,188.73	1.3624	101.70	2,981.91
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	146.68	66.69	9,782.08	1.3624	90.85	13,327.10
					370,397.26		รวม	504,629.21
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างขอเป็น					สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน			496,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 370,397.26

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกน ยอดทัพ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศธร สมบูรณ์ผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองศักดิ์ คินดี)